



CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din solicitarea de ofertă și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant Propunerea tehnică.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minime și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime din Caietul de sarcini. Oferta ce conține caracteristici ale produselor inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini va fi considerată neconformă și va fi respinsă.


Se va întocmi un deviz de lucrări ținând cont de datele tehnice alăturate și de toate cheltuielile ce implică o astfel de intervenție.

1. DATE TEHNICE

Descriere generală

Coloana pluvială este situată în clădirea Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova având trecere prin grupurile sanitare de la etajul 3 unde se află atelierul de butaforie, etajul 2, 1 și parter, pînă la demisolul clădirii prezentînd fisuri și urme de uzură fizică pe o lungime de 21 ml, fapt ce se impune înlocuirea acestei coloane și executarea de operațiuni conexe după cum urmează:

1. demolare pereți – 12 mp
2. transport moluz -3 mc
3. demontare și remontare coloana pluvială veche din OL (teava neagră)- cu diametrul de 110 mm pe o suprafață de 21 ml.
4. demontare și montare lavoar – 4 bucăți
5. demontare și montare vas wc – 4 bucăți
6. demontare țevi apă caldă și rece din cele 4 grupuri sanitare – 30 ml.
7. străpungeri în planșeul de beton – 12 bucăți
8. înlocuit cot PVC -12 bucăți.
9. înlocuit piese curățire – 3 bucăți.
10. reducții – 2 bucăți
11. coliere metalice – 12 bucăți
12. confecționat mască rigips – 10 mp
13. montat țevi apă caldă și rece din cele 4 grupuri sanitare – 30 ml
14. înlocuit piese legătură - 8 bucăți
15. glet de ipsos – 52 mp



16. vopsitorie în var lavabil – 52 mp
17. placare faianță – 3 mp
18. vopsitorie tocărie și elemente metalice – 30 mp
19. lucrări neprevăzute (maxim 10% din devizul final)

2. Procesul verbal de buna executie va evidenta operatiunile executate dupa efectuarea interventiilor.

3. Garanția minima a lucrărilor: 1 an

4. Materialele , piesele de schimb si componentele necesare lucrării sunt in sarcina executantului.

5. Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 7% din prețului contractului fără TVA, prin retinere din factura fiscală, după recepția la terminarea lucrărilor și virarea sumei într-un cont la dispoziția achizitorului, deschis la trezorerie conform art.90 alin1/2 din HG.925/2006.

6. Alte cerințe minime obligatorii și precizări referitoare la materialele folosite.

6.1 La realizarea lucrărilor vor fi respectate toate normele și condițiile tehnice existente în domeniul lucrărilor enumerate mai sus.

6.2 Executantul trebuie să utilizeze numai materiale agrementate tehnic.

6.3 Lucrările se vor executa îngrijit și de bună calitate.

6.4 Se vor proteja mobilierul și aparatura din sediu autorității contractante cu folie de plastic.

6.5 Pe parcursul execuției lucrărilor cât și la finalizarea acestora, executantul are obligația de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier, de a depozita și reține orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale și de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul, deșeurile sau lucrările provizorii de orice fel care nu mai sunt necesare.

6.6 Executantul trebuie să respecte dispozițiile H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate.

7. Ofertantul trebuie sa aiba personal calificat si experienta in efectuarea de astfel de lucrari.

8. Măsuri de securitate și sănătate în muncă și impact de mediu

8.1 Pe toata durata realizării lucrării executantul trebuie sa respecte obligatiile generale ce ii revin in conformitate cu prevederile din legislatia nationala privind tehnica securitatii muncii.

8.2 Lucrările trebuie sa fie conduse, in mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experienta care raspund direct de personalul care executa aceste lucrari.

8.3 Executantul trebuie sa adopte acele masuri care sa asigure protectia persoanelor aflate in spațiul de lucru.

8.4 Pe toata durata realizării lucrării executantul trebuie sa ia toate masurile impuse de normele de mediu in ceea ce priveste: praful si zgomotul pe durata activitatilor de constructii, evacuarea molozului rezultat, manipularea materialelor.

9. Pretul va fi cu si fara TVA

10. Oferta va fi valabila 30 zile

11. Se va mentiona termenul de executie al lucrarii.

12. Pentru elaborarea ofertei cei interesati pot viziona amplasamentul si in timpul programului de lucru, incepand cu data primirii cererii de oferta in intervalul orar 10-16 .

13. Termenul limita pentru depunerea ofertei este 29.11.2016

14. Termenul limita pentru executarea lucrarii este de 10 zile de la semnarea contractului.

15. Plata va fi efectuata ulterior receptionarii lucrarii si prezentarii facturii de catre executant. **Achizitia va fi realizata prin intermediul SEAP.**

Oferta va cuprinde datele complete de identificare ale ofertantului (nume, adresa, CUI, nr. Registru Comertului, cont trezorerie-in absenta acestuia disponibilitatea de a deschide un asemenea cont in termen de 24 ore de la comunicarea acceptarii ofertei de beneficiar.

SEF SERVICIU ADMINISTRATIV
PREDUȚ VASILE

